

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库给排水工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------------------|------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 03100100600 1 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | m | 68.9 | | | |
| 2 | 03100100600 2 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | m | 27 | | | |
| 3 | 03100100600 7 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De63 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | m | 19.8 | | | |
| 4 | 03100100600 3 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S4 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | m | 164.5 | | | |
| 5 | 03100100600 4 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S4 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | m | 46.1 | | | |
| 6 | 03100100600 5 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R | m | 17.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库给排水工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------------------|------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | | | | | |
| 7 | 03100100600 6 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S4 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求执行 | m | 42.88 | | | |
| 8 | 03100200100 1 | 管道支架 | 1. 材质:型钢 2. 管架形式:给排水管道支架 | kg | 230.74 | | | |
| 9 | 03100300100 1 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:Dn20 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:吊顶内 | 个 | 11 | | | |
| 10 | 03100300100 2 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:Dn25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:吊顶内 | 个 | 5 | | | |
| 11 | 03100300100 3 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:Dn50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:吊顶内 | 个 | 2 | | | |
| 12 | 03100300900 1 | 地漏 | 1. 材质: 不锈钢算子 2. 型号、规格: DN80、密封地漏 | 个 | 5 | | | |
| 13 | 03100400600 1 | 大便器 | 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 冲水箱 3. 附件名称、数量: 存水弯, 冲洗阀等 | 组 | 3 | | | |
| 14 | 03100400400 1 | 洗涤盆 | 1. 材质: 陶瓷 | 组 | 22 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：血库给排水工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | - | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

