

江口县官和乡官和村林下淫羊藿产业路项目 工程量清单

(K0+000~K4+800)

编制单位： 四川中衡安信工程管理有限公司

二零二二年六月

公路工程工程量清单

建设项目名称：江口县官和乡官和村林下淫羊藿产业路项目

编制范围：K0+000～K4+800

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4.8			
102	路基工程	km	4.8			
LJ02	路基挖方	m3	11345			
LJ0201	挖土方	m3	10101			
LJ0202	挖石方	m3	244			
LJ03	路基填方	m3	387			
LJ0303	利用石方填筑	m3	244			
LJ0304	借石方填筑	m3	143			
LJ07	路基防护与加固工程	km	0.01			
LJ0701	一般边坡防护与加固	km	0.01			
LJ070101	M7.5浆砌片石	m3	17.94			
103	路面工程	km	4.8			
LM02	水泥混凝土路面	m2	14940			
LM0203	路面基层	m2	14940			
LM020307	15cm填隙碎石基层	m2	14940			
LM0205	水泥混凝土面层	m2	14940			
LM020501	16cmC25水泥混凝土	m2	14940			
104	桥梁涵洞工程	km	4.8			
10401	涵洞工程	m/道	21 / 6			
HD01	管涵	m/道	21 / 6			
106	交叉工程	处	13			
10601	平面交叉	处	13			
1060102	公路与等外公路平面交叉	处	13			
LM	路面工程	km	0.066			
LM02	水泥混凝土路面	m2	165			
LM0203	路面基层	m2	165			
LM020307	15cm填隙碎（砾）石底基层	m2	165			
LM0205	16cm水泥混凝土面层	m2	165			
107	交通工程及沿线设施	公路公里	4.8			
10701	交通安全设施	公路公里	4.8			
JA03	标志牌	块	2			
JA0301	铝合金标志牌	块	2			
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	2			
JA03010101	□140×100	块	1			
JA0303	永久性标志牌	块	1			
合计						