

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：正房修缮

标段：德江丝茅坝乡苏维埃政府旧址修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内外杂物	1.人工清理室内外杂物	工日	5			
2	02B002	拆除阶沿石	1.拆除阶沿石	m	18.25			
3	020201001001	阶条石制安	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：水泥砂浆1：3 2. 石料种类、构件规格：青白石 3. 石表面加工要求及等级：符合设计要求	m3	2			
4	02B003	修补台明	1. 修补台明	工日	6			
5	02B004	拆除损坏石踏步	1. 拆除损坏石踏步	m2	1.22			
6	020201002001	踏步石制安	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：水泥砂浆1：3 2. 石料种类、构件规格：青白石 3. 石表面加工要求及等级：符合设计要求	m3	1.22			
7	02B005	拆除原损坏地伏石	1. 拆除原损坏地伏石	m	30.85			
8	020201006001	地伏石	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：水泥砂浆1：3 2. 石料种类、构件规格：青白石 3. 石表面加工要求及等级：符合设计要求	m3	0.44			
9	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：地面 2. 抹灰层种类：水泥面	m2	125.86			
10	010101001001	人工场地平整（三合土地面）	1. 土壤类别：三合土地面	m2	125.86			
11	02B006	室内制安老三合土地面	1. 室内制安老三合土地面	m2	125.86			
12	02B007	调整柱顶石	1. 调整柱顶石	个	25			
13	02B008	墩接糟朽落地柱	墩接糟朽落地柱	根	25			
14	02B009	拆除瓜柱	1. 人工拆除瓜柱	m3	0.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：正房修缮

标段：德江丝茅坝乡苏维埃政府旧址修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	02050100400 1	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:童（瓜）柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:160mm 4. 刨光要求:平整	m3	0.2			
16	02B010	拆除地脚枋	拆除地脚枋	m3	0.35			
17	02050300500 1	地脚枋 宽24cm以内（制安）	1. 构件名称、类别:矩形枋 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:平整	m3	0.35			
18	02B011	拆除穿枋	拆除穿枋	m3	1.04			
19	02050300500 2	穿枋 宽24cm以内（制安）	1. 构件名称、类别:矩形枋 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:平整	m3	1.04			
20	01160100100 1	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙	m3	2.34			
21	01160900200 1	拆除糟朽装板	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除糟朽装板	m2	99			
22	02051200300 1	装板制安	1. 木材品种:杉木 2. 刨光要求:平整	m2	117.22			
23	01160500100 1	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:木楼板	m2	120.92			
24	02051200100 1	木楼板制安	1. 板厚度:30mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:平整	m2	120.92			
25	02B012	拆除糟朽楼枕	拆除糟朽楼枕	m3	1.42			
26	02050400100 1	楼枕制安	1. 木材品种:杉木 2. 刨光要求:平整	m3	1.42			
27	01161000100 1	木门窗拆除	1. 室内高度:4m	樘	17			
28	02050901300 1	直拼库门制安	1. 门类型、式样:直拼库门 2. 木材品种:杉木	m2	20.35			
29	02050900100 1	古式木门窗: 隔扇门窗制安	1. 窗芯类型、式样:宫式	m2	2.36			
30	02B013	拆除檩条	1. 人工拆除檩条	根	64			
31	02050300100 1	圆桁（檩）制安	1. 构件名称、类别:圆桁	m3	4.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：正房修缮

标段：德江丝茅坝乡苏维埃政府旧址修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(檫) 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:平整					
32	02050300100 2	圆榫(檫)归安	1. 构件名称、类别:圆榫(檫) 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:平整	m3	1.01			
33	02B014	木构件拆除 椽子	1. 人工拆除椽子	根	888			
34	02050500200 1	矩形椽制安	1. 构件截面尺寸:100*30 2. 木材品种:杉木	m3	3.2			
35	02B015	梁架校正	1. 梁架校正	樘	5			
36	02B016	调整屋面木基层	1. 调整屋面木基层	m2	210.64			
37	01160700100 1	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:屋面拆除 平瓦、小青瓦顶	m2	210.64			
38	02B017	人工筛选瓦面	1. 人工筛选瓦面	m2	210.64			
39	02060100300 1	小青瓦屋面(制安)	1. 屋面类型:小青瓦 2. 基层材料种类:木基	m2	189.57			
40	02060100300 2	小青瓦屋面(归安)	1. 屋面类型:小青瓦 2. 基层材料种类:木基	m2	21.06			
41	02B018	拆除封檐板	1. 人工拆除封檐板	m	40.9			
42	02050801900 1	封檐板制安	1. 断面尺寸:100*20mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:平整	m	40.9			
43	02B019	制安白灰瓦头	1. 制安白灰瓦头	m	40.9			
44	02B021	拆除脊吻	1. 拆除脊吻	只	2			
45	02060201300 1	制安脊吻	制安脊吻	只	2			
46	02B020	拆除屋脊	1. 拆除屋脊	m	20.45			
47	02060200200 1	制安屋脊	1. 脊类型、位置:正脊	m	20.45			
48	02B022	拆除博风板	1. 人工拆除博风板	m	20.6			
49	02050801900 2	博风板制安	1. 断面尺寸:300*20mm 2. 木材品种:杉木	m	20.6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

