

梵净山景区梵街基础设施改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

封一1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:花岗岩 2. 厚度:20mm 3. 垃圾外运:23KM	m2	7482			
		沥青混凝土路面						
2	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位:翻新路面	m2	1580			
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:20cm	m2	1580			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石基层 3. 厚度:25cm	m2	1580			
5	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:热熔沥青透层	m2	1580			
6	040203006001	沥青混凝土(粗)	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青 2. 厚度:50mm	m2	1580			
7	040203006002	沥青混凝土（细）	1. 沥青混凝土种类:细沥青 沥青混凝土 2. 厚度:30mm	m2	1580			
		道牙						
8	040204004001	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格:600*300*150芝麻灰烧面花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆	m	38. 7			
		地面铺装						
9	040202011002	碎石	1. 石料规格:厚碎石垫层 2. 厚度:150厚	m2	6328. 7			
10	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m3	632. 87			
11	040203008001	块料面层(600*600)	1. 块料品种、规格:600*600*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 垫层: 材料品种、厚	m2	782. 2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度、强度等级:30厚1:3干硬性混凝土					
12	040203008002	块料面层(300*300)	1.块料品种、规格:300*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性混凝土	m2	437.5			
13	040203008003	块料面层(600*300)	1.块料品种、规格:600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性混凝土	m2	5376.94			
		排水沟						
14	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三四类土 2.挖土深度:设计要求	m3	190.67			
15	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖土 2.运距:23km	m3	190.67			
16	040202011003	碎石	1.石料规格:厚碎石垫层 2.厚度:100厚	m2	28.46			
17	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土垫层 2.厚度:100mm	m3	28.46			
18	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:标砖 2.砂浆强度等级:M7.5	m	297			
19	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:标砖 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆原浆青光	m2	623.7			
20	04B001	水篦子	1.600*300*50厚花岗岩水篦子	m	297			
		污水管						
21	040305001003	回填方	1.材料品种、规格:粗砂 2.厚度:回填方	m3	38.08			
22	040501004001	塑料管	1.材质及规格:DN200双壁波纹管	m	340			
23	040504001001	污水井	1.垫层、基础材质及厚度:详设计	座	17			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标砖					
		梯步						
24	010507001001	散水、坡道(楼梯基础)	1. 素土夯实 2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层	m2	30			
25	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻灰花岗岩（荔枝面）踏面	m2	30			
		修补性铺装改造						
26	040203008004	修补性铺装改造	1. 破损花岗岩更换30厚 2. 新浦30厚1:3干硬性砂浆 3. 破损率暂估为60%	m2	525			
	2	单价措施项目费						
27	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1. 1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	0.67				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	3				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	5.2				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	4				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	0.69				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	0.85				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	0.42				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	0.38				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算 价	0.17				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计 日 工 表

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：梵净山景区梵街基础设施改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13