大龙街道2022大屯村
综合性加工厂建设项 工程
目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

大龙街道2022大屯村综
合性加工厂建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大龙街道2022大屯村综合性加工
厂建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 开挖方式:1m³ 挖掘机开挖 3. 弃土运距:10KM	m3	54.46			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 开挖方式:1m³ 挖掘机开挖 3. 弃土运距:10KM	m3	637.04			
3	010103001001	回填方	1. 原土回填	m3	595.64			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:机械装车, 10t 自卸汽车外运10km	m3	95.86			
5	010401003001	实心砖墙	1. MU10水泥标砖, M7.5水泥砂浆砌筑	m3	38.95			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	22.05			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	58.4			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.17			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.41			
10	010507001001	散水、坡道	1. 80厚C20细石混凝土上撒1:1水泥砂浆压实赶光 2. 100厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层(或碎石砂夯实) 3. 素土夯实,(宽度比散水宽300)5%找坡	m2	161.57			
11	010507001002	散水、坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂防滑条中距80, 凸出坡面 2. 素水泥结合层一道 3. 200厚C20混凝土内配C8-150钢筋网(钢筋保护层50) 4. 300厚砌筑毛石 5. 素土夯实	m2	28.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大龙街道2022大屯村综合性加工
厂建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235 B	t	15.537			
13	010605002001	钢板墙板	1. 彩钢压型夹芯板(夹玻璃丝棉100厚,外、内层钢板分别0.5厚,0.4厚) 2. 钢檩条	m ²	787.2			
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:HPB300	t	0.108			
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235 B	t	9.02			
16	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235 B	t	7.542			
17	010801004001	木质防火门	1. 木质防火门	m ²	7.2			
18	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 金属卷帘(闸)门及自动装置	m ²	36			
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚透明浮法玻璃 3. 纱窗	m ²	108			
20	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚透明浮法玻璃 3. 纱窗	m ²	69.6			
21	010901002001	型材屋面	1. 彩钢压型夹芯板(夹玻璃丝棉100厚,外、内层钢板分别0.5厚,0.4厚) 2. 钢檩条 3. 实腹工字梁	m ²	2144			
22	011001001001	保温隔热屋面	1. 铺塑料薄膜。 2. 50厚玻璃棉保温层。 3. 银色隔热膜。 4. 1.5x1.1钢丝网。	m ²	2144			
23	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 120厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 15厚1:3水泥砂浆保护层 3. 3mm厚SBS聚酯胎改性沥青卷材防潮层 4. 80厚C20混凝土垫层	m ²	1072			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大龙街道2022大屯村综合性加工
厂建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			打压光 5.素土夯实					
24	011405001001	金属面油漆	1. 防火漆一道 2. 刷红丹防锈漆二度 3. 除锈及清理干净	t	32.208			
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 白色106内墙涂料二道 2. 封底漆一道(干燥厚再做地面) 3. 8厚1:1.6石膏砂浆找平压光。 4. 20厚1:2防水砂浆 5. 10厚1:3水泥砂浆打底 6. 内墙面清理干净	m2	195.75			
26	011406001002	抹灰面油漆	1. 喷丙烯酸外墙涂料二道 2. 10厚1:2水泥砂浆粉面 3. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 墙面清理干净	m2	195.75			
27	01B001	厂房内水电安装	1. 厂房内水电安装	m2	1150.88			
28	2.1			项	1			
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
30	011702001001	基础		m2	58.88			
31	011702001002	基础		m2	104.58			
32	011702005001	基础梁		m2	162.11			
33	011702002001	矩形柱		m2	122.58			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大龙街道2022大屯村综合性加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。