

同意发布

杨廷韬  
2022.7.15

思南县许家坝镇蒲家寨牛场项目  
采购需求公示

- 1、项目名称：思南县许家坝镇蒲家寨牛场项目
  - 2、项目编号：JYZB2022/24
  - 3、公示期限（不少于2个工作日）：2022-07-15—2022-07-19
  - 4、采购预算：2164645.73元
  - 5、最高限价：2164645.73元
  - 6、采购预算确定依据：贵州黄牛产业集团思南县有限责任公司自等资金
  - 7、采购单位名称：贵州黄牛产业集团思南县有限责任公司  
项目联系人：杨廷韬  
联系电话：18212470817
  - 8、采购代理机构全称：贵州吉阳项目咨询有限公司  
项目联系人：胡工  
联系电话：0851-82216615 18185035387
  - 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。
- 附件（上传采购文件主要包括：资格条件、工程量清单、质量标准、工期、评标办法）：



## 资格条件:

(1) 一般资格要求: 具有独立承担民事责任能力: 提供营业执照等证明文件,

1). 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件;

2). 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供 2021 年度经审计的财务状况报告材料或基本开户银行出具的资信证明 (新成立企业可根据自身情况酌情递交相关材料);

3). 具有履行合同所必须的设备和技術能力: 提供具备履行合同所必须的设备和技術能力的证明材料;

4). 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 须提供 2022 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。

5). 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6). 法律、行政法规规定的其他条件;

7). “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn), 政府采购严重违法失信行为记录名单 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况 (对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动, 如查询结果显示“没查到您要的信息”, 视为没有上述三类不良信用记录。)

查询截止时间: 项目报名开始至开标前; 信用信息查询记录和证据留存方式: 投标人提供查询记录截图 (制作于标书内并加盖投标单位公章。)

②本项目不接受联合体;

(2) 特殊资格要求: 本次招标要求投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力, 其中, 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

## 工程量清单

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:1km 内	m <sup>3</sup>	23.2			
2	010102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 内 3. 弃渣运距:1km 内	m <sup>3</sup>	14.2			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:0.96 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 内 4. 填方来源、运距:现场转运、1km 内	m <sup>3</sup>	17.1			
4	010501001005	柱基垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	4.8			
5	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	20.93			
6	010515003004	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:18 以内	t	0.86			
7	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:低碳钢 2. 规格:600*600*8 3. 部位: 钢柱链接	t	0.32			
8	010507002004	混凝土地坪	1. 地坪厚度:150mm 厚 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	75			

9	010901002005	彩钢板大棚结构	1. 材料: 热镀锌钢管 2. 规格、做法: 详施工图纸	m2	500				
10	010605002003	彩钢板墙面封闭	1. 材料: 彩钢瓦 2. 厚度: 3.8mm 3. 详施工图纸	m2	236				
11	010401003007	草料间实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	46.8				
12	010803001003	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: JLM5063 2. 门材质: 铝合金 3. 启动装置品种、规格: 电动	樘	1				
13	011201001011	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 标准砖墙	m2	159.4				
本页小计									

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1					
14	011201001012	外墙一般抹灰	1. 标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	159.4			
15	030411001005	配管	1. 照明线管 2. 材料：PVC 3. 规格：DN32 4. 安装方式：明敷	m	50			
16	030411004006	配线	1. 照明线路 2. 规格：4mm 3. 材质：铜芯 4. 安装方式：穿管 5. 详施工图纸	m	300			
17	030411006006	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	4			
18	030412001005	普通灯具	1. 名称：普通灯 2. 规格：60w 3. 详施工图纸	套	4			
19	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 开挖深度：±300mm	m <sup>2</sup>	500			
20	010101001005	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 开挖深度：±300mm	m <sup>2</sup>	1325.45			
21	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 弃土运距：1km	m <sup>3</sup>	432.23			

22	010102001003	挖一般石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:4m 3. 弃碴运距:1km	m3	511.34				
23	010102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 3. 弃碴运距:1km	m3	36.4				
24	010103001006	回填方	1. 密实度要求:0.96 上 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 4. 填方来源、运距:1km	m3	25.1				
25	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 石表面加工要求:加工	m3	613.45				
本页小计									

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			打荒 3. 勾缝要求：平缝 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5					
26	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方 2. 运距：1km	m3	321			
27	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	7.2			
28	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12.75			
29	010515003005	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：25 以内	t	4.5			
30	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类：低碳钢 2. 规格：600*600*8 3. 部位：钢柱链接	t	1.35			
31	010507002005	地坪	1. 地坪厚度：150mm 2. 混凝土强度等级：C25	m2	120			
32	010501003008	现浇混凝土模板	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础木模	m3	21			
33	010901002006	彩钢板大棚结构	1. 材料：热镀锌钢管 2. 规格、做法：详施工图纸	m2	1339.78			
34	010606011001	不锈钢钢板天沟	1. 材料：低碳钢 2. 形式：U 型天沟 3. 安装高度：7m	m	180			
35	010605002002	彩钢板墙面封闭	1. 材料：彩钢瓦 2. 厚度：3.8mm 3. 详施工图纸	m2	578			

36	0104010030 03	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	78.45				
37	0112010010 08	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m2	458.5				
本页小计									

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011201001009	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	458.5			
39	040201022001	牛食槽砌筑	1. 630*500 2. 标准砖 240*115*53 3. 水泥砂浆 M7.5	m	243			
40	010401011001	水槽	1. 深度:1000mm 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 240*115*53 3. 垫层材料种类、厚度:C15 素混凝土 4. 底板厚度:100mm	座	13			
41	010606009001	牛栏钢管护栏	1. 材料:热镀锌圆管 2. 规格: DN48*4	m	240			
42	031001006002	给水管	1. 名称:给水管 2. 材料:PE 管 3. 规格: DN32 管 4. 链接方式:热容	m	750			
43	030411001003	配管	1. 照明线管 2. 材料:PVC 3. 规格: DN32 4. 安装方式:明敷	m	350			
44	030411004004	配线	1. 照明线路 2. 规格: 4mm 3. 材质:铜芯 4. 安装方式:穿管 5. 详施工图纸	m	750			
45	030412001002	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 规格:60w 3. 详施工图纸	套	13			

46	030411006002	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	13			
47	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	156			
48	010401003001	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 内墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	36.85			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场  
项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010605001001	彩钢板结构堆粪池	1. 彩钢板屋面 2. 5 厚	m <sup>2</sup>	155.45			
50	030411001003	配管	1. 照明线管 2. 材料：PVC 3. 规格：DN32 4. 安装方式：明敷	m	12			
51	030411004004	配线	1. 照明线路 2. 规格：4mm 3. 材质：铜芯 4. 安装方式：穿管 5. 详施工图纸	m	30			
52	030411006004	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	2			
53	030412001004	普通灯具	1. 名称：普通灯 2. 规格：60w 3. 详施工图纸	套	1			
54	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 开挖深度：±300mm	m <sup>2</sup>	150.45			
55	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别：较硬岩 2. 开凿深度：1m 3. 弃碴运距：1km	m <sup>3</sup>	23.4			
56	010103001001	回填方	1. 密实度要求：0.96 上 2. 填方材料品种：土石方 3. 填方粒径要求：300mm 4. 填方来源、运距：1km	m <sup>3</sup>	13.45			
57	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	3.45			
58	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	8.96			
59	010515003001	钢筋	1. 钢筋种类、规格：25 以内	t	19.4			

60	010501003002	梁、板、柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	65.86			
61	010501003002	木模	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 木模	m3	21.45			
62	010401003002	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙	m3	74.34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场  
项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 水泥砂浆 M7.5					
63	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM5063 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:电动	樘	1			
64	010802004001	防盗门	1. M-1021	樘	2			
65	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 成品套装门	樘	12			
66	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 详施工图纸	樘	18			
67	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m2	945.78			
68	011201001003	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m2	345			
69	011407001001	墙面刮瓷粉	1. 基层类型:水泥砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:瓷粉三遍	m2	1256			
70	011407002001	天棚刮瓷粉	1. 基层类型:混凝土楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:瓷粉三遍	m2	450			

71	030411002001	线槽	1. 名称:照明线路 2. 材质:PVC 3. 规格:详施工图纸 4. 安装方式: 明敷	m	350				
72	030411004007	配线	1. 照明线路 2. 规格: 4mm 3. 材质: 铜芯 4. 安装方式: 穿管 5. 详施工图纸	m	750				
73	030411006007	接线盒	1. 名称: 开关 2. 材质: PVC 3. 详施工图纸	个	4				
本页小计									

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场  
项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030412001006	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 规格:60w 3. 详施工图纸	套	4			
75	031001006003	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材料:PE管 3. 规格:DN32管 4. 链接方式:热容	m	750			
76	031001011001	室外管道碰头	1. 材质、规格:PE管 2. 连接形式:热容 3. 详施工图纸	处	3			
77	031004003001	洗脸盆	1. 材质:成品陶瓷套组 2. 详施工图纸	组	2			
78	031004006001	大便水箱	1. 材质:PVC 2. 规格、类型:成品水箱	组	2			
79	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:3层 3. 厚度:3mm 玻纤胎	m <sup>2</sup>	158.5			
80	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50mm厚 2. 混凝土种类:普通混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m <sup>2</sup>	158.5			
81	011104002001	地板	1. 木龙骨 断面13cm <sup>2</sup> 以内 单层双向 平均中距30cm以内 2. 毛地板 3. 硬木地板 平口	m <sup>2</sup>	34			
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢 直形 Φ75 2. 不锈钢管 Φ32×1.5	m	36			
83	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	30			

84	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:1km 以为	m3	0.7				
85	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 3. 弃渣运距:1km 内	m3	1.2				
86	010501002002	带形基础	1. 普通混凝土 2. C25	m3	1.85				
本页小计									

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场  
项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	010401003004	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	15.52			
88	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 成品套装门	樘	2			
89	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	48			
90	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	48			
91	010901002002	型材屋面	1. 材料：彩钢瓦 2. 规格：3*4*2 3. 详施工图纸	m <sup>2</sup>	14.85			
92	011406003001	满刮瓷粉	1. 基层类型：水泥砖墙 2. 腻子种类：瓷粉 3. 刮腻子遍数：三遍	m <sup>2</sup>	48			
93	030411001007	配管	1. 照明线管 2. 材料：PVC 3. 规格：DN32 4. 安装方式：明敷	m	350			
94	030411004008	配线	1. 照明线路 2. 规格：4mm 3. 材质：铜芯 4. 安装方式：穿管 5. 详施工图纸	m	750			
95	030411006008	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	4			

96	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:1km 以为	m3	16.2			
97	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 3. 弃渣运距:1km 内	m3	5.5			
98	010401001001	砖基础	1. 标准砖 240×115×53 2. 条形 3. 水泥砂浆 M7.5	m3	3.59			
99	010501001002	混凝土池底	1. 普通混凝土 2. C25	m3	7.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场  
项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	15.8			
101	010102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 3. 弃碴运距:1km 内	m <sup>3</sup>	15			
102	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:1km 以为	m <sup>3</sup>	50			
103	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 石表面加工要求:打荒 3. 勾缝要求:平缝 4. 砂浆强度等级、配合比:MU10	m <sup>3</sup>	11.3			
104	010401003005	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	21.6			
105	010103001002	回填方	1. 密实度要求:0.96 上 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 以为 4. 填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	8.5			
106	011201001007	墙面一般抹灰	1. 标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	25			
107	010401003006	围墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	58			
108	030106008001	地磅秤 3*13 米		台	1			

109	010804007001	特种门	1. 详施工图纸	樘	1				
110	010401009001	实心砖柱	1. 标准砖 240×115×53 2. 矩形 3. 水泥砂浆 M7.5	m3	2				
111	011602001001	混凝土地坪、 原围墙拆除	1. 构件名称:地面 2. 拆除构件的厚度或规格 尺寸:150mm 厚	m3	14.2				
112	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 厚 2. 混凝土强度等级:C15	m2	135.8				
本页小计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		草料间						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:1km 内	m3	23.2			
2	010102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 内 3. 弃碴运距:1km 内	m3	14.2			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:0.96 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 内 4. 填方来源、运距:现场转运、1km 内	m3	17.1			
4	010501001005	柱基垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.8			
5	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	20.93			
6	010515003004	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:18 以内	t	0.86			
7	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:低碳钢 2. 规格:600*600*8 3. 部位: 钢柱链接	t	0.32			
8	010507002004	混凝土地坪	1. 地坪厚度:150mm 厚 2. 混凝土强度等级:C25	m3	75			
9	010901002005	彩钢板大棚结构	1. 材料: 热镀锌钢管 2. 规格、做法: 详施工图纸	m2	500			
10	010605002003	彩钢板墙面封闭	1. 材料: 彩钢瓦 2. 厚度: 3.8mm 3. 详施工图纸	m2	236			

11	010401003007	草料间实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m <sup>3</sup>	46.8				
12	010803001003	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM5063 2. 门材质:铝合金	樘	1				
本页小计									

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 启动装置品种、规格：电动					
13	011201001011	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型：标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	159.4			
14	011201001012	外墙面一般抹灰	1. 标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	159.4			
15	030411001005	配管	1. 照明线管 2. 材料：PVC 3. 规格：DN32 4. 安装方式：明敷	m	50			
16	030411004006	配线	1. 照明线路 2. 规格：4mm 3. 材质：铜芯 4. 安装方式：穿管 5. 详施工图纸	m	300			
17	030411006006	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	4			
18	030412001005	普通灯具	1. 名称：普通灯 2. 规格：60w 3. 详施工图纸	套	4			
19	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 开挖深度：±300mm	m <sup>2</sup>	500			
		牛棚						
20	010101001005	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土	m <sup>2</sup>	1325.45			

			2. 开挖深度: ±300mm					
21	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:1km	m3	432.23			
22	010102001003	挖一般石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:4m 3. 弃碴运距:1km	m3	511.34			
23	010102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1m 3. 弃碴运距:1km	m3	36.4			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010103001006	回填方	1. 密实度要求:0.96 上 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 4. 填方来源、运距:1km	m3	25.1			
25	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 石表面加工要求:加工打荒 3. 勾缝要求:平缝 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	613.45			
26	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:1km	m3	321			
27	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.2			
28	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.75			
29	010515003005	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:25 以内	t	4.5			
30	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:低碳钢 2. 规格:600*600*8 3. 部位: 钢柱链接	t	1.35			
31	010507002005	地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	120			
32	010501003008	现浇混凝土模板	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础木模	m3	21			
33	010901002006	彩钢板大棚结构	1. 材料: 热镀锌钢管 2. 规格、做法: 详施工图纸	m2	1339.78			

34	010606011001	不锈钢钢板天沟	1. 材料：低碳钢 2. 形式：U型天沟 3. 安装高度：7m	m	180			
35	010605002002	彩钢板墙面封闭	1. 材料：彩钢瓦 2. 厚度：3.8mm 3. 详施工图纸	m <sup>2</sup>	578			
36	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 240×115×53 2. 墙体类型：外墙	m <sup>3</sup>	78.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比： 水泥砂浆 M7.5					
37	011201001008	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型：标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	458.5			
38	011201001009	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型：标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	458.5			
39	040201022001	牛食槽砌筑	1. 630*500 2. 标准砖 240*115*53 3. 水泥砂浆 M7.5	m	243			
40	010401011001	水槽	1. 深度：1000mm 2. 砖品种、规格、强度等级： 水泥标砖 240*115*53 3. 垫层材料种类、厚度： C15 素混凝土 4. 底板厚度：100mm	座	13			
41	010606009001	牛栏钢管护栏	1. 材料：热镀锌圆管 2. 规格：DN48*4	m	240			
42	031001006002	给水管	1. 名称：给水管 2. 材料：PE 管 3. 规格：DN32 管 4. 链接方式：热容	m	750			
43	030411001003	配管	1. 照明线管 2. 材料：PVC 3. 规格：DN32 4. 安装方式：明敷	m	350			

44	030411004004	配线	1.照明线路 2.规格:4mm 3.材质:铜芯 4.安装方式:穿管 5.详施工图纸	m	750			
45	030412001002	普通灯具	1.名称:普通灯 2.规格:60w 3.详施工图纸	套	13			
46	030411006002	接线盒	1.名称:开关 2.材质:PVC 3.详施工图纸	个	13			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	156			
		堆粪间						
48	010401003001	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 内墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	36.85			
49	010605001001	彩钢板结构堆粪池	1. 彩钢板屋面 2. 5 厚	m <sup>2</sup>	155.45			
50	030411001003	配管	1. 照明线管 2. 材料：PVC 3. 规格：DN32 4. 安装方式：明敷	m	12			
51	030411004004	配线	1. 照明线路 2. 规格：4mm 3. 材质：铜芯 4. 安装方式：穿管 5. 详施工图纸	m	30			
52	030411006004	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	2			
53	030412001004	普通灯具	1. 名称：普通灯 2. 规格：60w 3. 详施工图纸	套	1			
		办公室						
54	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 开挖深度：±300mm	m <sup>2</sup>	150.45			
55	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别：较硬岩 2. 开凿深度：1m 3. 弃碴运距：1km	m <sup>3</sup>	23.4			

56	010103001001	回填方	1. 密实度要求:0.96 上 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 4. 填方来源、运距:1km	m3	13.45			
57	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.45			
58	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C2	m3	8.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5					
59	010515003001	钢筋	1. 钢筋种类、规格:25 以内	t	19.4			
60	010501003002	梁、板、柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	65.86			
61	010501003002	木模	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 木模	m3	21.45			
62	010401003002	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m3	74.34			
63	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM5063 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:电动	樘	1			
64	010802004001	防盗门	1. M-1021	樘	2			
65	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 成品套装门	樘	12			
66	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 详施工图纸	樘	18			
67	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m2	945.78			
68	011201001003	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:	m2	345			

			水泥砂浆 1:1						
69	011407001001	墙面刮瓷粉	1. 基层类型:水泥砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 瓷粉三遍	m2	1256				
70	011407002001	天棚刮瓷粉	1. 基层类型:混凝土楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数: 瓷粉三遍	m2	450				
本页小计									

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030411002001	线槽	1. 名称:照明线路 2. 材质:PVC 3. 规格:详施工图纸 4. 安装方式: 明敷	m	350			
72	030411004007	配线	1. 照明线路 2. 规格: 4mm 3. 材质: 铜芯 4. 安装方式: 穿管 5. 详施工图纸	m	750			
73	030411006007	接线盒	1. 名称: 开关 2. 材质: PVC 3. 详施工图纸	个	4			
74	030412001006	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 规格:60w 3. 详施工图纸	套	4			
75	031001006003	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材料: PE 管 3. 规格: DN32 管 4. 链接方式: 热容	m	750			
76	031001011001	室外管道碰头	1. 材质、规格:PE 管 2. 连接形式:热容 3. 详施工图纸	处	3			
77	031004003001	洗脸盆	1. 材质:成品陶瓷套组 2. 详施工图纸	组	2			
78	031004006001	大便水箱	1. 材质:PVC 2. 规格、类型:成品水箱	组	2			
79	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 改性沥青防水卷材 2. 防水层数:3 层 3. 厚度:3mm 玻纤胎	m <sup>2</sup>	158.5			

80	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50mm 厚 2. 混凝土种类:普通混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m <sup>2</sup>	158.5			
81	011104002001	地板	1. 木龙骨 断面 13cm <sup>2</sup> 以内 单层双向 平均中距 30cm 以内 2. 毛地板 3. 硬木地板 平口	m <sup>2</sup>	34			
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢 直形 $\Phi 75$ 2. 不锈钢管 $\Phi 32 \times 1.5$	m	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m2	30			
		消毒房						
84	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 弃土运距：1km 以内	m3	0.7			
85	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别：较硬岩 2. 开凿深度：1m 3. 弃渣运距：1km 内	m3	1.2			
86	010501002002	带形基础	1. 普通混凝土 2. C25	m3	1.85			
87	010401003004	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m3	15.52			
88	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 成品套装门	樘	2			
89	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m2	48			
90	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m2	48			
91	010901002002	型材屋面	1. 材料：彩钢瓦 2. 规格：3*4*2	m2	14.85			

			3. 详施工图纸						
92	011406003001	满刮瓷粉	1. 基层类型:水泥砖墙 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:三遍	m <sup>2</sup>	48				
93	030411001007	配管	1. 照明线管 2. 材料: PVC 3. 规格: DN32 4. 安装方式: 明敷	m	350				
94	030411004008	配线	1. 照明线路 2. 规格: 4mm 3. 材质: 铜芯 4. 安装方式: 穿管	m	750				
本页小计									

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 详施工图纸					
95	030411006008	接线盒	1. 名称：开关 2. 材质：PVC 3. 详施工图纸	个	4			
		消毒池						
96	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 弃土运距：1km 以为	m <sup>3</sup>	16.2			
97	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：较硬岩 2. 开凿深度：1m 3. 弃碴运距：1km 内	m <sup>3</sup>	5.5			
98	010401001001	砖基础	1. 标准砖 240×115×53 2. 条形 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	3.59			
99	010501001002	混凝土池底	1. 普通混凝土 2. C25	m <sup>3</sup>	7.5			
100	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	15.8			
		室外楼梯						
101	010102001002	挖一般石方	1. 岩石类别：较硬岩 2. 开凿深度：1m 3. 弃碴运距：1km 内	m <sup>3</sup>	15			
102	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 弃土运距：1km 以为	m <sup>3</sup>	50			

103	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 石表面加工要求:打荒 3. 勾缝要求:平缝 4. 砂浆强度等级、配合比:MU10	m3	11.3			
104	010401003005	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m3	21.6			
105	010103001002	回填方	1. 密实度要求:0.96 上 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:300mm 以为 4. 填方来源、运距:原土	m3	8.5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：许家坝镇蒲家寨牛场项目 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			回填					
106	011201001007	墙面一般抹灰	1. 标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	25			
		其它						
107	010401003006	围墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 外墙 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	58			
108	030106008001	地磅秤 3*13 米		台	1			
109	010804007001	特种门	1. 详施工图纸	樘	1			
110	010401009001	实心砖柱	1. 标准砖 240×115×53 2. 矩形 3. 水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	2			
111	011602001001	混凝土地坪、原围墙拆除	1. 构件名称:地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm 厚	m <sup>3</sup>	14.2			
112	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 厚 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>2</sup>	135.8			
113	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 垫层材料种类、厚度:C15 素混凝土 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m	75			
114	011201001010	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m <sup>2</sup>	16			

	2	单价措施项目 费						
115	2.1			项	1			
116	011707004001	二次搬运		m2	230			
117	011701002001	外脚手架		m2	270			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

**商务要求:**

- 1、采购方式:竞争性磋商
- 2、工期: 60 日历天
- 3、施工地点: 许家坝镇
- 4、质保期: 1 年。
- 5、质理标准
- 6、满足国家及行业现行相关规程规范和技术标准。
- 7、投标有效期: 投标截止之日起 60 个日历日。

**评分表**

供应商名称		
评分项及评分标准		
价格分 (30 分)	<p style="text-align: center;">投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30</p> <p>注: (1) 评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价, 投标报价指满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价。</p> <p style="text-align: center;">(2) 小型和微型企业报价 (包括货物、服务或工程) 价格扣除:</p> <p style="text-align: center;">① 评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的规定, 对小型和微型企业报价给予 3% (工程项目为 3%) 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。</p> <p style="text-align: center;">② 小型和微型企业享受价格扣除须提供: 《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》</p> <p style="text-align: center;">(3) 投标人享受政府采购支持政策的监狱企业、残疾人福利性单位、中小型企业、微型企业, 其投标价格给予 6 % 的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 此优惠政策不重复享受。</p> <p>根据 (中华人民共和国财政部令) 第 87 号第 60 条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理</p>	0-30 分
技术分 (40 分)	<p>投标人按照投标文件递交的逆序, 进入磋商室现场磋商 (时间 20 分钟)。磋商内容包括 (但不限于): 二次报价、施工方案、质量目标、工期等由磋商小组根据各投标人磋商情况按优劣自主赋分;</p>	0-5 分

	施工方案与技术措施	施工方案完善合理、措施得当进行评定：好的（6分-4分）；一般的（3.9分-2分）；差的（1.9分-0分）	0-6分
	质量保证措施	质量控制措施是否全面、可行、完善进行评定：好的（5分-3分）；一般的（2.9分-1分）；差的（0.9分-0分）	0-5分
	施工安全措施	安全控制措施和安全预案是否全面、有效、完善进行评定：好的（5分-3分）；一般的（2.9分-1分）；差的（0.9分-0分）	0-5分
	现场组织管理机构	组织机构设置是否合理、完善进行评定：好的（5分-3分）；一般的（2.9分-1分）；差的（0.9分-0分）	0-5分
	施工现场总平面布置图	工现场总平面布置是否紧凑、合理、整齐划一进行评定：好的（5分-3分）；一般的（2.9分-1分）；差的（0.9分-0分）	0-5分
	施工环保措施	根据环保控制措施是否全面、可行、完善进行评定：好的（5分-3分）；一般的（2.9分-1分）；差的（0.9分-0分）	0-5分
	文明施工措施	文明施工措施是否得当、合理、符合要求进行评定：好的（4分-2分）；一般的（1.9分-1分）；差的（0.9分-0分）	0-4分
商务分 (30分)	类似项目业绩	提供2018年至投标截止时间前的类似项目业绩(建筑工程或农业基础设施等)，提供一个得2分（最多得6分）；（附中标通知书或合同协议书或完工证明材料，复印件附于投标文件中；未提供不计分。）	0-6分
	项目负责人	具备建筑工程专业贰级注册建造师资格，同时具有中级及以上职称，得5分；	0-5分
	技术负责人职称	具有建筑工程专业中级工程师职称，并从事工程项目管理经验5年以上，得3分；具有建筑工程专业高级工程师职称，并从事工程项目管理经验8年以上，得6分，未满足计0分。	0-6分
	其他主要人员	1. 项目管理机构主要人员配备合理齐全，得4分；缺项不得分。（注：项目管理机构主要人员是指：施工员,质量员,安全员,材料员,资料员）。 2.（材料员、施工员、质量员上岗证复印件并加盖投标人公章，安全员提供安全生产考核合格证（C证）复印件并加盖投标人公章），以上证件齐全的得4分，少一个扣0.5分，扣完为止。	0-8分

	承诺	<p>1. 施工工期承诺: 承诺提前并保证质量优情况下提前工期 1 星期得 2 分, 提前 4 天得 1 分; 未承诺 0 分;</p> <p>2. 投标人须承诺: 若中标 (1) 我方将无条件配合招标人关于确保工程质量、推进建设进度、控制项目投资的全部工作; (2) 我方承诺绝不发生因我方原因造成的堵工或停工现象; 承诺完整得 3 分, 未承诺 0 分;</p>	0-5 分
<p>注: 中标后, 签订合同时所有原件备查, 如中标人不能提供或采购人发现有作假行为将取消投标资格并向主管部门举报中标人不诚信的行为, 中标人的投标保证金将不予退还。</p>			

政策性加分 (在总得分基础上加分)

1	<p>投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品 (强制采购产品除外), 在招标采购评审工作过程中, 给予适当加分, 即在总得分基础上, 每一项加 0.3 分; 如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的, 每一项加 0.5 分, 最高不得超过 2 分。</p>	0-2 分
2	<p>对产品原产地在少数民族地区的投标主产品 (不含附带产品) 在总得分基础上加 3 分。</p> <p>①少数民族自治区: 内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区;</p> <p>②享受少数民族自治待遇的省份: 青海省、云南省、贵州省</p>	0-3 分