

印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程 变更公告

同意发布
杨建
2022.8.10

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: GZFW2022-GC033-2

原公告的采购项目名称: 印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

首次公告日期: 2022 年 08 月 10 日

二、更正信息

更正事项: ☐ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容: 因上传 2 包采购文件未上传工程量清单附件, 现将工程量清单上传, 请各投标人见更正后的文件。

更正日期: 2022 年 08 月 10 日

三、其他补充事宜

/

四、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人名称: 印江土家族苗族自治县林业局

地 址: 印江自治县

联 系 人: 冯帮才

联系方式: 13308560710

2、采购代理机构信息

名 称: 贵州方维项目咨询有限公司

地 址: 贵阳市中天未来方舟 F4 组团

联系方式: 0851-85925515 (3)

印江云上居森林康养试点基地森林步
道提升工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

印江云上居森林康养试点
基地森林步道提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

总 说 明

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

一、项目建设内容与规模： 试点基地项目包含森林康养步道建设以及景观提升，其中康养步道9000m，包含新建步道3739m、原有步道提升改造5261m，状元亭1座。 二、编制依据： 1、设计施工图纸； 2、工程量清单计量规范（2013-贵州）； 3、贵州省市政工程计价定额（2016版）、贵州省园林工程计价定额（2016版）等五部 计价定额
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		步道新建部分（3739m）						
		健身路（2472m，宽2m）						
1	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	4944			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:新建砼道路	m2	4944			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械开挖三类土	m3	1483. 2			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石路基 2. 厚度:50mm	m2	1448			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25砼 2. 厚度:80mm 3. 塑料膜养护	m2	600			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25砼 2. 厚度:100mm 3. 塑料膜养护	m2	4344			
7	050402002001	现浇混凝土路面	1. 混凝土面层模板	m2	494. 4			
8	040402018001	施工缝	1. 类别:锯缝机锯缝	m	724			
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式反铲挖掘机	台. 次	1			
		登山路（360m，宽1. 2m）						
10	050101007003	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	432			
11	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:新建砼道路	m2	432			
12	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	129. 6			
13	011702027002	台阶	1. C25现浇砼台阶 2. 台阶模板制作、安装 3. 台面面层压纹	m2	432			
14	040103002003	建筑材料二次搬运	1. 材料品种:建筑材料搬运	m3	64. 8			
		状元路（745m，宽1. 8m）						
15	050101007004	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	1341			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040202001004	路床(槽) 整形	1. 部位:新建砼道路	m2	1341			
17	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	402. 3			
18	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:原土回填, 松填	m3	402. 3			
19	011702027003	台阶	1. C25现浇砼台阶 2. 台阶模板制作、安装 3. 台面面层压纹	m2	367. 5			
20	011702027004	台阶	1. C25现浇砼台阶 2. 台阶模板制作、安装	m2	900			
21	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*30荔枝面青石板	m2	900			
22	050307008001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 围栏高度:1200mm 2. 混凝土强度等级:成品钢筋混凝土艺术栏杆 3. 表面涂敷材料种类:油漆	m	60			
23	040103002004	建筑材料二次搬运	1. 材料品种:建筑材料搬运	m3	235. 13			
		混凝土支路（162m，宽1. 2m）						
24	050101007012	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	194. 4			
25	040202001010	路床(槽) 整形	1. 部位:新建砼道路	m2	194. 4			
26	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	58. 32			
27	011702027006	台阶	1. C25现浇砼台阶 2. 台阶模板制作、安装 3. 台面面层压纹	m2	194. 4			
28	040103002009	建筑材料二次搬运	1. 材料品种:建筑材料搬运	m3	29. 16			
		步道提升部分（5261m）						
		长征路（487m，宽1. 5m）						
29	050101007011	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌	m2	730. 5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			木植物					
30	040202001009	路床(槽) 整形	1. 部位:新建砼道路	m2	730. 5			
31	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	219. 15			
32	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:80mm 3. 塑料膜养护	m2	218. 5			
33	050402002002	现浇混凝土路面	1. 混凝土面层模板	m2	69. 92			
34	050301008001	山坡(卵) 石台阶	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆	m2	75			
35	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 25			
36	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0. 04			
37	011702001001	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	18			
38	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆	m3	14. 04			
39	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚水泥砂浆	m2	138. 6			
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	138. 6			
41	040103002008	建筑材料二次搬运	1. 材料品种:建筑材料搬运	m3	172. 82			
		民生路（659m，宽1. 5m）						
42	050101007005	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	988. 5			
43	040202001005	路床(槽) 整形	1. 部位:新建砼道路	m2	51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	15.3			
45	011702027005	台阶	1. C25现浇砼台阶 2. 台阶模板制作、安装 3. 台面面层压纹	m2	51			
		养生路（1062m，宽2m）						
46	04B001	人工清理路边杂草	1. 人工清理路边杂草	工日	50			
47	04B002	原木栈道栏杆及地板修复	1. 原木栈道栏杆及地板修复	项	1			
48	04B003	云仙桥加固	1. 现浇砼墩（1m*1m*1m） 2. Φ14钢丝绳	处	6			
		云仙梯（942m，宽0.8m）						
49	050101007006	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	1130.4			
		山地路（2111m，宽3m）						
50	050101007008	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	6333			
51	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:新建砼道路	m2	6333			
		瑜伽平台						
		天空之境（150m²）						
52	050101007010	清除地被植物	1. 植物种类:原地被及灌木植物	m2	150			
53	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:人工开挖基坑三类土	m3	12.16			
54	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.22			
55	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.73			
56	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.42			
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.071			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.566			
59	010604001001	钢梁	1. 梁类型:工字钢 2. 钢材品种、规格:150*200*10	t	1			
60	010604001002	钢梁	1. 梁类型:镀锌方钢管 2. 钢材品种、规格:100*100*1.4	t	0.52			
61	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管 2. 构件类型:50*100*1.4	t	0.854			
62	050201015001	木质面板平台	1. 面层材料种类:40mm厚防腐木板 2. 防护材料种类:防腐木清漆	m2	150			
63	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:铝合金仿木纹栏杆	m	40			
64	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	45.6			
65	011701002001	外脚手架	1. 矩形柱脚手架	m2	182.4			
		平台1（200m²）						
66	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:人工开挖基坑三类土	m3	8.25			
67	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.25			
68	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:185*185 2. 木材种类:防腐木	m3	2.26			
69	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:50*150 2. 木材种类:防腐木	m3	1.4			
70	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:50*100 2. 木材种类:防腐木	m3	1.7			
71	050201015002	木质面板平台	1. 面层材料种类:40mm厚防腐木板 2. 防护材料种类:防腐木清漆	m2	200			
72	020405002001	古式栏杆	1. 高度:防腐木木质栏杆,高1100mm	m	30			
73	011404007001	其他木材面（木	1. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	400			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		柱、木梁、木檩条）	防腐木清漆					
74	011404010001	木栅栏、木栏杆(带扶手) 油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木清漆	m2	30			
		平台2（150m²）						
75	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:人工开挖基坑三类土	m3	6.19			
76	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.19			
77	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸:185*185 2. 木材种类:防腐木	m3	1.69			
78	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:50*150 2. 木材种类:防腐木	m3	1.05			
79	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸:50*100 2. 木材种类:防腐木	m3	1.28			
80	050201015003	木质面板平台	1. 面层材料种类:40mm厚防腐木板 2. 防护材料种类:防腐木清漆	m2	150			
81	020405002004	古式栏杆	1. 高度:防腐木木质栏杆,高1100mm	m	22.5			
82	011404007002	其他木材面（木柱、木梁、木檩条）	1. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木清漆	m2	300			
83	011404010004	木栅栏、木栏杆(带扶手) 油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木清漆	m2	22.5			
		园林景观						
		康养桥（1座）						
84	04B004	康养桥	1. 钢架结构拱形人行天桥 2. 螺旋钢架楼梯 3. 钢化玻璃栏杆 4. 防滑桥面钢板 5. 钢架结构油漆涂刷 6. 现浇钢筋砼基础 7. 其他详见设计	座	1			
		基地入口（200m²）						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	04B005	平台	1. 砖砌体砌筑 2. 钢结构制作、安装 3. 防腐木地板铺装 4. 地板防腐木清漆	m²	200			
		登山亭（2座）						
86	04B007	成品六角亭安装	1. 成品六角亭安装	座	2			
		状元亭（1座）						
87	04B008	八角亭（三层）	1. 现浇钢筋砼基础 2. 钢结构主体 3. 玻璃钢瓦屋面 4. 防腐木木质栏杆 5. 油漆饰面	座	1			
		状元广场（1245m²）						
88	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	8.64			
89	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚水泥砂浆	m2	36			
90	04B009	长廊	1. 砖砌基础 2. 防腐木古式长廊 3. 屋面小青瓦 4. 木质结构防腐木清漆	m	24			
91	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:外购种植土	m3	373.5			
92	050102001001	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:胸径10cm 3. 养护期:12个月 4. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、遮阴网	株	40			
93	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	1245			
94	050102001002	栽植乔木	1. 种类:金弹子 2. 胸径或干径:胸径8~10cm	株	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 养护期:12个月 4. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、遮阴网					
95	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:100cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:12个月 4. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、遮阴网	株	15			
96	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:100cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:12个月 4. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、遮阴网	株	15			
97	050102002003	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 冠丛高:100cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:12个月 4. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、遮阴网	株	15			
98	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠柱 2. 冠丛高:200~250cm 3. 蓬径:80cm 4. 养护期:12个月 4. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、遮阴网	株	15			
		垃圾桶、坐凳及标识标牌						
99	050307017001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:成品金属垃圾桶	个	20			
100	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1. 座椅规格、颜色:成品金属坐凳	个	20			
101	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格:成品指示牌	个	8			
102	050307009002	标志牌	1. 材料种类、规格:成品标识牌 2. 喷字规格、颜色:丝网印刷 3. 油漆品种、颜色:烤漆饰面	个	2			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地
森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程 标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程 第 1 页 共 1 页

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

[illegible]

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

标段：印江云上居森林康养试点基地森林步道提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22