

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙修复

标段：煎茶镇新场村乡村示范点宜居农房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、建筑工程						
		1、涂料墙面						
1	011407001006	墙面刷涂料	1. 涂料品种、涂刷遍数：丙烯酸酯涂料，两遍 2. 防水腻子：防水腻子，两遍 3. 涂料部位：外墙	m2	3986.63			
2	011407001007	外墙腰线、窗套刷涂料	1. 涂料品种、涂刷遍数：丙烯酸酯涂料，两遍 2. 防水腻子：防水腻子，两遍 3. 涂料部位：外墙腰线、窗套	m2	338.64			
3	011201001001	20厚水泥砂浆	1. 砂浆厚度：20mm厚 2. 砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 3. 部位：外墙	m2	4264.09			
4	011604002001	基层铲除	1. 拆除部位：外墙 2. 基层种类：瓷砖	m2	261.13			
5	011707004004	垃圾清理及运输	1. 场内运距：垂直≤15m，水平≤50m 2. 外运距离：≤1km 3. 外运方式：人工装、自卸汽车外运	m3	13.06			
		2、其他项目						
6	011401001001	木质门重新刷漆	1. 油漆品种：透明色的木蜡油 2. 做法：详施工图	m2	46.34			
7	011407001008	栏杆及扶手刷涂料	1. 涂料品种、涂刷遍数：丙烯酸酯涂料，两遍 2. 涂料部位：栏杆及扶手	m2	157.58			
8	011407001009	造型柱刷涂料	1. 涂料品种、涂刷遍数：丙烯酸酯涂料，两遍 2. 涂料部位：造型柱	m2	87.92			
9	011404001001	木建筑油漆（木墙	1. 油漆品种：透明色的	m2	398.66			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院整治

标段：煎茶镇新场村乡村示范点宜居农房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砖砌矮墙围栏						
1	011503002002	围栏	1. 砖种类：水泥标砖, 240*115*53mm 2. 砂浆等级：M7.5 3. 砖柱：240*240*540mm高 4. 砖墙：每段0.24*0.54*3.6m	m	700			
2	050307014001	植被修整	1. 花盆材质：植被修整 2. 土壤类别：种植土 3. 花卉类型：四季杜鹃(株高60cm)、月季(株高60cm)	个	390			
		木栏杆						
3	011503002001	木栏杆	1. 扶手材料种类、规格：无 2. 栏杆材料种类、规格：L*85*12防腐木 平行2道@185 3. 栏板材料种类、规格、颜色：600*85*10防腐木钢钉固定@235 4. 固定配件种类：1100*85*25防腐木立柱@2350	m	800			
4	050201006001	栏杆基础	1. 基础类型：独立基础 2. 垫层及基础材料种类、规格：285*285*250 3. 砂浆强度等级：C15	m3	6.08			
		措施项目						
5	011702001001	栏杆基础模板	1. 基础类型：栏杆基础	m2	109.68			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。