

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:机械开挖, 不装车 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	8.57			
2	010102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m内 3. 开挖方式:机械凿石, 装车 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	8.57			
3	010103001007	碎石换填	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	10.8			
4	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方来源、运距:利用挖方 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	2.8			
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m3	5.77			
6	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km	m3	8.57			
	A.4	砌筑工程						
7	010401014003	砖地沟	1. 做法:详见图集西南18J812-4-1a	m	14.5			
8	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(8KN/m3) 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 其他:3.6m以内	m3	7.22			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:模板另列清单	m3	2.88			
10	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:模板另列清单	m3	0.7			
11	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:模板另列清单	m3	1.29			
12	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:模板另列清单	m3	0.36			
13	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:模板另列清单	m3	4.04			
14	010507001004	散水	1. 做法:详见图集西南18J812-7-2	m2	4.7			
15	010507004003	台阶	1. 做法:详见西南18J812-10-1c	m2	1.62			
16	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.228			
17	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.01			
18	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.024			
19	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.396			
20	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	0.026			
	A.6	金属结构工程						
21	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝	m2	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			网砂浆面层加强 2. 加固方式: 详设计图					
	A. 8	门窗工程						
22	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质门 2. 其他: 成品安装（含五金配件）	m2	2. 1			
23	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 塑钢窗 2. 框、扇材质: 成品安装（含五金配件） 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃 6+9A+6	m2	5. 4			
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010901001003	不上人不保坡屋面	1. 红色琉璃瓦 2. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%%麻刀卧浆, 最薄处20 3. 30厚1:3水泥砂浆, 铺满钢丝网, 用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面预埋的%%C10的钢筋头绑牢 4. 2. 0厚合成高分子防水涂料（另列清单） 5. 1:3水泥砂浆20厚找平 6. 钢筋混凝土	m2	15. 8			
25	010902002004	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 3mm厚SBS改性沥青防水卷材三道, 同材性胶粘剂三道	m2	24. 9			
26	010902002005	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2. 0厚合成高分子防水涂料	m2	57. 78			
27	010902003002	不上人保温平屋面	1. 刚性层厚度: 50mm厚直径40~80mm卵石保护层 2. 干铺无纺聚酯纤维布隔离层（另列清单） 3. 40mm厚聚苯保温板（另列清单） 4. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材三道, 同材性胶粘剂三道（另列清单） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	24. 9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%2找坡层 7. 钢筋混凝土屋面板					
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
28	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚聚苯保温板	m2	24.9			
29	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外墙内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:15mm厚中空微珠无机保温砂浆	m2	43.5			
30	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种:干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m2	24.9			
	A.11	楼地面装饰工程						
31	011102003005	块料地面	1. 做法:详见图集西南18J312-12-3122b2 2. 结合层厚度、砂浆配合比:其中防水层改为20mm厚水泥砂浆加4%防水剂	m2	11.7			
32	011105003002	块料踢脚线	1. 做法:详见图集西南18J312-70-4107Tb	m2	1.9			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、						
33	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 做法:详见图集西南18J515-8-N2 3. 面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆(另列清单) 4. 部位:内墙	m2	36.5			
34	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 做法:详见图集西南18J516-112-5301 3. 面层厚度、砂浆配合比:外墙漆(另列清单) 4. 部位:外墙	m2	36.5			
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011301001004	天棚抹灰	1.做法:详见图集西南18J515-67-P05	m2	22.12			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆 3.部位:外墙	m2	36.5			
37	011406001005	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3.部位:内墙	m2	36.5			
38	011406001006	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3.部位:天棚	m2	22.12			
	2	单价措施项目费						
39	011701001002	综合脚手架		m2	14.42			
40	011702001010	带形基础模板	1.基础类型:带形基础	m2	11.52			
41	011702005002	基础梁模板	1.梁截面形状:矩形	m2	8.6			
42	011702003002	构造柱模板	1.部位:构造柱	m2	5.28			
43	011702009002	过梁模板	1.类型:过梁模板	m2	3.75			
44	011702016002	平板模板	1.支撑高度:3.6m以内	m2	33.72			
45	011702001011	散水模板	1.类型:散水模板	m2	2.17			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22