

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:机械开挖, 不装车 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	18.77			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:机械开挖, 不装车 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	372.83			
3	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m内 3. 开挖方式:机械凿石, 装车 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	18.77			
4	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m内 3. 开挖方式:机械凿石, 装车 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	372.83			
5	010103001001	碎石换填	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	298.15			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方、石方 3. 填方来源、运距:利用挖方 4. 计算规则:按定额计算规则计算工程量	m3	398.39			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km	m3	384.81			
	A.4	砌筑工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目
 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(8KN/m3) 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 其他:3.6m以内	m3	39.76			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:小型混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	6.2			
10	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(8KN/m3) 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 其他:3.6m以外	m3	43.78			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:模板另列清单	m3	14.6			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:模板另列清单	m3	50.1			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:模板另列清单	m3	14.95			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:模板另列清单	m3	5.76			
15	010502003001	异形柱	1. 柱形状:圆形 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:模板另列清单	m3	1.24			
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他：模板另列清单					
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：模板另列清单	m3	19.19			
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：模板另列清单	m3	3.04			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：模板另列清单	m3	1.15			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：模板另列清单	m3	29.8			
21	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：模板另列清单	m3	9.63			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：模板另列清单	m2	15.99			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.002			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	4.096			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	8.858			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	1.388			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.412			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内钢筋加固	t	1.178			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	2.341			
30	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式:电渣压力焊接头 钢筋直径≤18mm	个	194			
31	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	8			
32	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	18			
	A.6	金属结构工程						
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网砂浆面层加强 2. 加固方式:详设计图	m2	339.12			
	A.8	门窗工程						
34	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质门 2. 其他:成品安装（含五金配件）	m2	19.95			
35	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门 2. 门框、扇材质:成品安装（含五金配件） 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	9			
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6 3. 其他:成品安装（含五金配件）	m2	53.55			
	A.9	屋面及防水工程						
37	010901001001	不上人保温平屋面	1. 涂料保护层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 挤塑聚苯板保温层(厚度详节能设计专篇)（另列清单） 4. 1.5厚合成高分子防水卷材一道，同材性胶粘剂	m2	178.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两道,墙边卷高300（另列清单） 5. 1.5厚高分子防水涂膜层一道（另列清单） 6. 20厚水泥1:3砂浆找平层(间隔6m设分隔缝,缝宽10mm,密封胶嵌实) 7. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 8. 钢筋混凝土现浇屋面,原浆压光					
38	010901001002	不上人不保温坡屋面	1. 红色琉璃瓦 2. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3. 30厚1:3水泥砂浆,铺满钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面预埋的%%C10的钢筋头绑牢 4. 2.0厚合成高分子防水涂料（另列清单） 5. 1:3水泥砂浆20厚找平 6. 钢筋混凝	m2	57.78			
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300	m2	194.02			
40	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚高分子防水涂膜层一道	m2	194.02			
41	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂料	m2	57.78			
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
42	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板保温层(厚度详节能设计专篇)	m2	178.6			
43	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外墙内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:15mm厚中空微珠无机保温砂浆	m2	337.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
44	011102003001	块料地面	1. 防滑地砖面层水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 20厚水泥砂浆防潮层 6. 100厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实基土	m2	129.14			
45	011102003002	块料楼面	1. 防滑地砖面层水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 结构层	m2	111.84			
46	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖	m2	51.12			
47	011106002001	块料楼梯面层	1. 防滑地砖面层水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量	m2	16.52			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚轻质磷石膏抹灰砂浆 4. 装饰面材料种类:5厚面层磷石膏抹灰砂浆 5. 部位:内墙	m2	594.61			
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙	m2	365.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目
 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂，12厚1:3水泥砂浆、两次成活，6厚1:2.5水泥砂浆找平（掺防水剂） 3. 装饰面材料种类：刷（喷）真石漆面层二遍，喷甲基硅醇钠憎水剂（另列清单） 4. 部位：外墙					
50	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平（掺防水剂） 2. 扫毛或划出纹道 3. 12厚1:3水泥砂浆。两次成活。 4. 刷界面处理剂 5. 基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀润湿。	m2	27.84			
51	011201001003	女儿墙内侧	1. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m2	50			
	A. 13	天棚工程						
52	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：混凝土楼板 2. 抹灰厚度、材料种类：界面处理剂，10厚磷石膏抹灰砂浆，分遍满刮腻子3mm厚，找平、磨光 3. 部位：楼梯间	m2	43.9			
53	011301001002	涂料顶棚-雨棚	1. 混凝土楼板基层找补、清理 2. 满刮外墙腻子两遍 3. 外墙涂料饰面	m2	60.2			
54	011302001001	装饰石膏板吊顶-走道、房间	1. ϕ 6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距 $\leq$ 1200mm 2. 轻钢承载龙骨C38X12X1.0mm，间距 $\leq$ 1200mm，用吊件与吊杆连接后找平 3. 轻钢主龙骨T24X38X0.27X0.27mm，间距等于板材宽度，用挂件	m2	204.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目
 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			与承载龙骨固定 4. 轻钢次龙骨T12X28X0.27X0.27mm, 间距等于板材宽度, 与主龙骨插接 5. 600X600X9.5mm印花装饰石膏板 (磷石膏建材) 6. 满刮2mm厚面层耐水腻子找平 7. 喷涂面层, 一底两面					
55	011302001002	铝合金吊顶-厨房	1. $\Phi 8$ mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距 ≤ 1200 mm 2. 次龙骨专用, 中距 $< 300 \sim 600$; 3. 0.5 $\sim$ 0.8mm厚铝合金条板, 中距100, 150, 200等	m2	19.6			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 抹灰面 2. 防护材料种类: 喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷(喷)真石漆面层二遍 4. 部位: 外墙	m2	365.44			
	A. 15	其他装饰工程						
57	011503002001	楼梯硬木扶手、栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 木扶手, 做法详见图集西南18J412-68-1a 2. 栏杆材料种类、规格: 详见图集西南18J412-49-3a (花饰甲方可另选)	m	10.28			
58	011503002002	坡道不锈钢栏杆	1. 做法: 详见图集西南10J904-26-1	m	7.5			
59	010401014001	砖地沟	1. 做法: 详见图集西南18J812-4-2a 2. 其他: 暗沟每隔6-8m设一铸铁水落麓	m	64			
60	010507001001	散水	1. 做法: 详见图集西南	m2	38.87			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			18J812-7-1					
61	010507001002	坡道	1. 做法: 详见图集西南10J904-25-5	m2	5.4			
62	010507004001	台阶	1. 做法: 详见图集西南18J812-10-1c	m2	23			
	2	单价措施项目费						
63	011702001001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层	m2	25.8			
64	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	62.4			
65	011702001002	基础模板	1. 基础类型: 基础梁	m2	87.7			
66	011702002001	矩形柱模板	1. 支撑高度: 3.6m以内	m2	68.64			
67	011702002002	矩形柱模板	1. 支撑高度: 4.2m	m2	101.14			
68	011702004001	异形柱	1. 支撑高度: 4.2m 2. 柱截面形状: 圆形	m2	14.2			
69	011702003001	构造柱模板	1. 部位: 构造柱	m2	45.4			
70	011702006001	矩形梁模板	1. 支撑高度: 3.6m以内	m2	90.49			
71	011702006002	矩形梁模板	1. 支撑高度: 4.2m	m2	103.23			
72	011702008001	圈梁模板	1. 部位: 圈梁	m2	24.4			
73	011702023001	悬挑板模板	1. 构件类型: 悬挑板 2. 板厚度: 100mm 3. 支撑高度: 3.6m以内	m2	139.95			
74	011702023002	悬挑板模板	1. 构件类型: 悬挑板 2. 板厚度: 100mm 3. 支撑高度: 4.2m	m2	15.02			
75	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度: 3.6m以内	m2	138.1			
76	011702014002	有梁板模板	1. 支撑高度: 4.2m	m2	156.09			
77	011702024001	楼梯模板	1. 类型: 楼梯模板	m2	15.99			
78	011702009001	过梁模板	1. 类型: 过梁模板	m2	15.3			
79	011702001004	散水模板	1. 类型: 散水模板	m2	4.3			
80	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 8.25m	m2	292.16			
81	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构	m2	292.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项 第 10 页 共
目 10 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设 第 1 页 共 1 页
设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：玉屏县新店镇老寨村瓶装水厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22