

一、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。（2）本项目(是)专门面向中小企业采购，项目的承接企业需是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为建筑工程行业。

（三）本项目的特定资格要求：3.1 本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上施工资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且还应具备有效的安全生产许可证；

3.2 本次招标要求投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师及安全员B证，具备有效的安全生产考核合格证书。

（四）信誉要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）；

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中，并未被财政部门禁止参加政府采购活动（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）

二、磋商评审标准

综合评分法：

（一）具体的评标标准。

将评标因素量化，对各投标文件进行评分的满分为 100 分，将对商务、技术、价格 3 个方面的评价指标分别进行打分，各投标人 3 个评价指标得分之和就是该投标人的综合得分。投标人综合得分的高低，即表示该投标人综合实力的强弱，得分越高，中标的可能性越大。

一、评价指标（评分因素）的名称见下表：

评分细则	实得分值
报价分	40 分
商务分	45 分
技术分	15 分
总分	100 分

二、评标标准

1、报价分

计算公式如下：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 40

注：①评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，投标报价指满足采购文件要求的各投标供应商的投标报价。

2、商务分

名称	评审项目	分值	评分细则
商务 部 45 分)	项目经理 职称	5 分	项目经理具有贰级及以上注册建造师（相关专业）资格和有效的安全生产考核合格证的得 5 分，否则不计分。
	技术负责人 职称	5 分	技术负责人职称为中级工程师得 2 分，为高级工程师得 5 分。其他情况不得分。
	其他主要 人员	10 分	施工员：具备岗位证书，的得 2 分；不具备不得分。 质检（量）员：具备岗位证书，得 2 分；不具备不得分。 安全员：具备安全生产考核合格证（C 类），的得 2 分；不具备不得分。 材料员：具备岗位证书的得 2 分；不具备不得分。 资料员：具备岗位证书得 2 分；不具备不得分。 未按要求提供相关证件及社保证明，则该项不得分。
	企业业绩	15 分	提供近叁年 1 个类似业绩计 5 分，每增加一个类似业绩加 5 分（最多得 15 分）。附中标通知书和合同协议书原件扫描件。
	售后服务	10 分	1、工程保修期满足 2 年得 5 分，满足一年的得 2 分。（满分 5 分） 2、有完善的售后服务体系，专业承包人应当在接到保修通知书后 48 小时内派人保修，提供书面承诺的得 5 分，没有提供书面承诺的或承诺接到保修通知书后超过 48 小时派人保修的得 2 分。（满分 5 分）

3、技术部分（15 分）

名称	评审项目	分值	评分细则
技术方案	质量保证措施	2 分	由评审委员会根据技术方案综合评审0-2分
	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施	2 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-2 分
	施工安全措施	1 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-1 分
	文明施工措施	1 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-1 分
	施工场地治安保卫管理	1 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-1 分
	施工环保措施	2 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-2 分
	施工现场总平面布置图	2 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-2 分
	现场组织管理机构	2 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-2 分
	与发包人、监理及设计单位的配合	2 分	由评审委员会根据技术方案综合评审 0-2 分

注：投标人在中标后，采购人有权要求中标人提供合同、中标通知书、检验报告、认证证书等相关资料的原件进行审核，如中标人不能提供或采购人发现有作假行为将向主管部门举报中标人不诚信的行为，中标人的投标保证金将不予退还。

（1）评标总得分计算方法：

评标总得分= $F_1 + F_2 + F_3 + \dots + F_n / n$

F_1 、 $F_2 \dots F_n$ 分别为各项评分因素的汇总得分， n 为专家人数，计算最终得分保留小数二位。

（二）推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量：3 个。2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法

推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）：

☐采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

☒采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。**得分且投标报价相同的并列**。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、磋商内容及要求

第一节 技术要求

贵州省沙沱通航管理处道路改造、场地硬化、环境绿化工程采购需求清单

一、道路改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 挖掘机挖、装一般土方 斗容量 0.6m ³	m ³	92.47			
2	010102001001	挖一般石方	1. 液压锤破碎一般石方 硬质岩	m ³	369.89			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 挖掘机挖、装沟槽、基坑石渣 斗容量 0.6m ³ 2. 浆砌石基础	m ³	28.8			
4	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方(载重≤8t 运距≤5km	m ³	92.47			
5	010103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运石方(载重≤8t) 运距 5km	m ³	323.69			
6	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械槽坑	m ³	75			
7	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚 15cm 以内	m ²	386.5			

8	040203007001	水泥混凝土	1. 填料加固填铺 碎石厚 10cm 2. C30 混凝土面层 厚 20cm 3. 水泥混凝土路 面拉压防滑条 4. 每 6m 锯缝机切 缝 缝宽 6mm 缝深 20cm	m2	799.42			
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 排水沟挖掘机 挖沟槽、基坑土方 斗容量 0.6m3 2. 三、四类土	m3	28.8			
10	010501001001	垫层	1. 排水沟 C15 混 凝土垫层厚 10cm	m3	15.39			
11	010401014001	砖地沟、明沟	1. 标砖砌筑排水 沟 2. 砖地沟 现拌砂 浆 砂浆强度等 级 M7.5	m3	46.18			
12	01B001	雨篦子	1. 铸铁雨篦子安 2. 尺寸: 600*400	块	10			
13	011201001001	墙面一般抹 灰	1. 排水沟抹灰 2. 墙面抹灰 一般 抹灰 墙面、墙裙 抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 水泥砂 浆 1:2	m2	92.35			
14	010403001001	围墙浆砌石 基础	1. 石基础 粗石料 现拌砂浆 砂浆 强度等级 M7.5	m3	26.4			
15	010401003001	实心砖墙	1. 实心砖墙 现拌 砂浆 砂浆强度等 级 M10	m3	90.76			
16	011201001002	墙面一般抹 灰	1. 围墙抹灰 2. 墙面抹灰 一般 抹灰 墙面、墙裙 抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 水泥砂 浆 1:2	m2	364.53			
17	011705001001	大型机械设 备进出场及 安拆	1. 大型施工机械 设备进出场 履带 式挖掘机 ≤1m3	台 次	1			

二、场地硬化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401003001	实心砖墙	1. 标砖砌筑假山水池 2. 砖地沟 现拌砂浆 砂浆强度等级 M7.5	m3	10.12			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 假山水池抹灰 2. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 水泥砂浆 1:2	m2	102.55			
3	011204001001	石材墙面	1. 假山水池 石材墙面 2. 大理石尺寸 300*600*15	m2	102.55			
4	05B001	人造仿真假山	1. 人造仿真假山 2. 假山水池循环水系统	项	1			
5	010102003001	挖基坑石方	1. 人工凿沟槽、基坑石方 硬质岩 2. 独立基础人工开挖沟槽石方	m3	2.25			
6	010501003001	独立基础	1. 现浇混凝土 独立基础 C30 混凝土	m3	2.25			
7	010502001001	矩形柱	1. 现浇混凝土 矩形柱 混凝土强度 C30	m3	4.32			
8	010503002001	矩形梁	1. 现浇混凝土 矩形梁 C30 混凝土	m3	9.58			
9	010505001001	有梁板	现浇混凝土 有梁板 C30 混凝土	m3	20.09			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	5.33			

11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	0.283			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 25mm	t	0.458			
13	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m ²	43.2			
14	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 矩形梁	m ²	96.25			
15	011702014001	有梁板	1. 现浇混凝土模板 有梁板	m ²	167.4			
16	010403006001	石栏杆	1. 石望柱安装 2. 石栏板安装 3. 地伏石安装	m	42			
17	05B003	充电桩	1. 充电桩 220V7KW	个	2			
18	030412004001	膜结构	1. 顶棚膜结构 2. 膜结构材料费	m ²	112			
19	040203007001	水泥混凝土	1. 填料加固填铺碎石厚 10cm 2. C20 混凝土面层厚 18cm 3. 水泥混凝土路面拉压防滑条 4. 每 6m 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 18cm	m ²	502.1			
20	01B002	立柱广告牌	1. 成品定制 2. 规格:高 5.6m*宽 0.8m*厚 0.3m 3. 材质:镀锌钢板、不锈钢	项	1			
21	01B003	立柱广告牌发光字	1. 金属字: 贵州省沙沱通航管理处 2. 规格: 字高 0.45m, 厚 0.05m 发光字	m ²	9.2			
22	01B004	宿舍楼顶发光字	1. 发光字: 贵州省沙沱通航管理处 2. 规格: 字高 1.2m, 厚 0.05m 3. 支架安装 (1. 宽 1.3m, 高 2m 九	m ²	14.4			

			宫格, 2. 材质: 镀锌角钢: 50*50*3)					
23	011204003001	块料墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3. 规格: 800*800 通体陶瓷地砖	m2	31.55			
24	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑白根瓷片	m2	0.32			
25	010802004001	防盗门	1. 防盗门尺寸: M0921 2. 成品安装	樘	2			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 尺寸: C1515 2. 规格: 80 型铝材 3. 玻璃规格: 5+9+5	m2	4.5			
27	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:三遍 4. 防护材料种类:满贴抗裂玻纤网 5. 油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道、白色乳胶漆两遍	m2	107.62			
28	011302001001	吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶 2. 规格: 600*600	m2	31.55			
29	030412004002	装饰灯	1. 规格: 600*600LED 平板	套	8			

			灯					
30	011407001001	刷外墙漆	1. 成品腻子粉, 墙面满刮两遍 2. 油性外墙漆饰面	m2	82.5			
31	020201001001	阶条石	1. 改造条石台阶	m3	3.99			
32	01B005	防腐木长椅	1. 防腐木长椅每张 2 米长	张	8			
33	011701006001	满堂脚手架	1. 单项脚手架 满堂脚手架 基本层 3.6m-5.2m	m2	205.8			
34	011701002001	外脚手架	1. 单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	m2	82.5			
35	011701003001	里脚手架	1. 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	m2	107.62			
36	011701003002	里脚手架	1. 单项脚手架 活动脚手架 天棚	m2	31.55			

三、环境绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010401003001	实心砖墙	1. 花池砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 砂浆砌筑标砖厚 240mm	m3	34.84			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 花池墙面抹灰 一般抹灰外墙 14+6mm 水泥砂浆 1:2	m2	232.21			
3	011108001001	花池	1. 工程部位:花池压顶 2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2 水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、	m2	75.26			

			规格、颜色:300x300x50 厚芝麻黑光面花岗石压顶					
4	011206001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位: 花池墙面 2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2 水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:100x100x30 厚锈石黄自然面花岗石	m2	156.95			
5	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 优质土 2. 其他:土壤消毒	m3	369			
6	011104002001	防腐木地面	1. 龙骨:50x50 防腐木龙骨 2. 面层:100x50 防腐木 3. 防腐木凳	m2	11.85			
7	050102001001	栽植乔木	1. 种类:罗汉松 2. 胸径或干径:15-16cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液 5. 树木支撑 树棍 桩 三角桩 6. 乔木(带土球) 运输 胸径≤16cm 运距 15km	株	1			

8	050102001002	栽植乔木	1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:18cm 3. 养护期:1年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液 5. 树木支撑 树棍桩 三脚桩 6. 乔木(带土球) 运输 胸径≤18cm 运距 15km	株	6			
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:丛生紫薇 2. 冠径:80cm 3. 养护期:1年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 灌木(带土球) 运输 冠径≤80cm 运距 15km	株	12			
10	050102001003	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:15cm 3. 养护期:1年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液 5. 树木支撑 树棍桩 三脚桩 6. 乔木(带土球) 运输 胸径≤16cm 运距 15km	株	5			
11	050102001004	栽植乔木	1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:15-16cm 3. 养护期:1年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液 5. 树木支撑 树棍桩 三脚桩 6. 乔木(带土球) 运输 胸径≤16cm	株	7			

			运距 15km					
12	050102002002	栽植灌木	1. 种类:高杆月季 2. 冠径:80cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 灌木(带土球)运输 冠径≤80cm 运距 15km	株	8			
13	050102002003	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 冠径:100cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 灌木(带土球)运输 冠径≤100cm 运距 15km	株	10			
14	050102002004	栽植灌木	1. 种类:春鹃 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m ²	41.67			
15	050102002005	栽植灌木	1. 种类:佛甲草 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m ²	33.33			
16	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 冠径:150cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 灌木(带土球)运输 冠径≤150cm 运距 15km	株	10			

17	050102002007	栽植灌木	1. 种类:天蓝鼠尾草 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m ²	1. 39			
18	050102008001	栽植花卉	1. 种类:四季海棠 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	株	4			
19	050102008002	栽植花卉	1. 种类:美女樱 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m ²	3. 33			
20	050102008003	栽植花卉	1. 种类:迷迭香 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m ²	4. 17			
21	050102002008	栽植灌木	1. 种类:绣球花 2. 冠径:80cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 灌木(带土球) 运输 冠径≤80cm 运距 15km	株	50			
22	050102002009	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 冠径 100-150cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 灌木(带土球) 运输 冠径≤ 150cm 运距 15km	株	20			
23	050102008004	栽植花卉	1. 种类:小叶女贞 2. 36 株/m ² 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m ²	55. 56			

24	050102001005	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 5. 乔木(带土球)运输 胸径 5-6cm 运距 15km	株	8			
25	050102008005	栽植花卉	1. 种类:麦冬 2. 36 株/m2 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥	m2	33.33			
26	050102002010	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:1 年 4. 其他:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	36			

第二节 商务要求

一、建设工期及建设地点

建设工期：90 日历天。

建设地点：思南县沙沱

二、验收标准、规范

符合国家现行规范及验收合格标准执行。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目采购文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

三、付款方式

以采购人与成交供应商合同约定为准

四、投标有效期

从投标截止日起 90 天止。

五、不平衡报价的调整

投标人应对工程量清单的单价按照国家相关定额进行均衡报价，如出现严重不平衡报价中标，在收到中标通知书后签订施工合同签前，招标人有权在总价不变的原则下，对超出经审查的预算单价 $\pm 20\%$ 的部分进行调整，调整部分按比例平均分配于低于经审查的预算单价的部分中去。如投标人不接受其单价调整，将视其为非正当理由放弃中标，按本须知中相关规定进行处理。

六、工程量清单编制依据

工程量清单项目计量规范(2013-贵州)、执行贵州省建筑与装饰工程计价定额(2016)、贵州省通用安装工程计价定额(2016)且按省厅最新计价调整文件执行。本次投标报价包含项目设计费(36000.00元)。

七、图纸见附件。