

德江县第一中学立面  
改造工程（一期） 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

# 德江县第一中学立面 改造工程（一期）工程

---

年 月 日

封一1

贵州省建设工程造价计价软件测评合

格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、  
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、  
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

德江县第一中学立面改  
造工程（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

图书馆-立面改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年   月   日

复 核 时 间：        年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面						
1	011201001001	真石漆（不带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑)	m2	318.97			
2	011201001002	真石漆（带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑,带分格缝)	m2	1221.72			
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:满足施工规范要求 3. 脚手架材质:钢管	m2	1992.55			
		女儿墙内侧						
4	011201001003	女儿墙内侧抹灰	1、清理原女儿墙内墙面饰面层,清除屋面饰面层及保护层长度不小于500mm,查看防水层破损情况,如有破损添加附加	m2	206.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防水层长度不小于300mm,女儿墙内墙防水涂料上翻至顶 2、2厚渗透结晶型无机防水涂料 3、1:2.5防水砂浆8+7厚两道抹灰层兼保护层					
		屋面						
5	010902003001	屋面	1、找平层（含清理原屋面保护层,防水层的基层应坚实、平整、干净,应无缝隙、起砂和裂缝） 2、1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材 3、1:2.5防水砂浆8厚抹灰兼保护层 4、40mm厚C20细石混凝土,内配c6@200单层双向钢筋,分格缝纵横间距不应大于6米,钢筋在分格缝处应断开,缝宽20mm, 分格缝内嵌填密封胶,缝边作一布二涂盖缝条宽300mm,距女儿墙30mm沿女儿墙墙线切缝。本清单及该项目其他清单均含垂直运输及二次搬运等其他措施	m2	1436.37			
6	010902004001	更换屋面排水管	1. 排水管品种、规格:更换屋面排水管 PVC排水管 DN110	m	794			
7	010902004002	更换屋面排水管	1. 排水管品种、规格:更换屋面排水管 PVC排水管 DN50	m	64			
8	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽80*60	m	160			
9	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽30*24	m	1060			
	2	单价措施项目费						
10	2.1			项	1			
11	2.1			项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

奋进楼、立志楼-立面改  
造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奋进楼、立志楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面						
1	011201001001	真石漆（不带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑)	m2	3470.66			
2	011201001002	真石漆（带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑,带分格缝)	m2	1920.45			
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:满足施工规范要求 3. 脚手架材质:钢管	m2	8875.68			
		阳台、走道						
4	011201001004	乳胶漆内墙面（含梁、柱）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍	m2	2984.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奋进楼、立志楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道					
5	011701002002	墙面装饰脚手架	墙面装饰脚手架	m2	2984.1			
6	011201001005	乳胶漆天棚	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍 2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道	m2	1776.25			
7	011701002003	天棚装饰脚手架	天棚装饰脚手架	m2	1776.25			
		连廊						
8	011201001007	乳胶漆天棚	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍 2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道	m2	595			
9	011701002004	天棚装饰脚手架	天棚装饰脚手架	m2	595			
		女儿墙内侧						
10	011201001003	女儿墙内侧抹灰	1、清理原女儿墙内墙面饰面层,清除屋面饰面层及保护层长度不小于500mm,查看防水层破损情况,如有破损添加附加防水层长度不小于300mm,女儿墙内墙防水涂料上翻至顶 2、2厚渗透结晶型无机防水涂料 3、1:2.5防水砂浆8+7厚两道抹灰层兼保护层	m2	492			
		屋面						
11	010902003001	屋面	1、找平层(含清理原屋面保护层,防水层的基层应坚实、平整、干净,应	m2	1681			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

腾飞楼-立面改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年   月   日

复 核 时 间：        年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：腾飞楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面						
1	011201001001	真石漆（不带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑)	m2	2760.17			
2	011201001002	真石漆（带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑,带分格缝)	m2	1749.93			
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:满足施工规范要求 3. 脚手架材质:钢管	m2	7250.21			
		阳台、走道						
4	011201001004	乳胶漆内墙面（含梁、柱）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍	m2	2376.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：腾飞楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道					
5	011701002002	墙面装饰脚手架	墙面装饰脚手架	m2	2376.78			
6	011201001005	乳胶漆天棚	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍 2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道	m2	1131.8			
7	011701002003	天棚装饰脚手架	天棚装饰脚手架	m2	1131.8			
		连廊						
8	011201001007	乳胶漆天棚	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍 2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道	m2	592.5			
9	011701002004	天棚装饰脚手架	天棚装饰脚手架	m2	592.5			
		女儿墙内侧						
10	011201001003	女儿墙内侧抹灰	1、清理原女儿墙内墙面饰面层,清除屋面饰面层及保护层长度不小于500mm,查看防水层破损情况,如有破损添加附加防水层长度不小于300mm,女儿墙内墙防水涂料上翻至顶 2、2厚渗透结晶型无机防水涂料 3、1:2.5防水砂浆8+7厚两道抹灰层兼保护层	m2	426			
		屋面						
11	010902003001	屋面	1、找平层(含清理原屋面保护层,防水层的基层应坚实、平整、干净,应	m2	1438.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：腾飞楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			无缝隙、起砂和裂缝） 2、1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材 3、1:25防水砂浆8厚抹灰兼保护层 4、40mm厚C20细石混凝土，内配c6@200单层双向钢筋，分格缝纵横间距不应大于6米，钢筋在分格缝处应断开，缝宽20mm，分格缝内嵌填密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙30mm沿女儿墙墙线切缝。本清单及该项目其他清单均含垂直运输及二次搬运等其他措施					
		金属栏杆油漆						
12	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属栏杆打磨后，更换损坏金属栏杆，刷防锈漆2遍，面漆2遍	m <sup>2</sup>	536.12			
13	040309001001	更换金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：更换金属栏杆，与原学校栏杆一致	m	20			
	2	单价措施项目费						
14	2.1			项	1			
15	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

明德楼-立面改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明德楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面						
1	011201001001	真石漆（不带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑)	m2	1687.07			
2	011201001002	真石漆（带分格缝）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%,并不得破坏保温层上的抗裂砂浆(压入玻纤网格布)层; 2、5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布; 3、耐水性外墙腻子两道,表面砂子打磨; 4、底漆一道,面漆两道(真石漆,颜色综合考虑,带分格缝)	m2	801.39			
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:满足施工规范要求 3. 脚手架材质:钢管	m2	2812.92			
		阳台、走道						
4	011201001004	乳胶漆内墙面（含梁、柱）	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍	m2	1254.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明德楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道					
5	011701002002	墙面装饰脚手架	墙面装饰脚手架	m2	1254.33			
6	011201001005	乳胶漆天棚	1、清理原墙面,中粒度砂纸打磨原外墙饰面层至柔性腻子层,使表面平整、干燥,无浮灰、沥青等污渍 2、满刮腻子 3、乳胶底漆一道,面漆二道	m2	746.63			
7	011701002003	天棚装饰脚手架	天棚装饰脚手架	m2	746.63			
		女儿墙内侧						
8	011201001003	女儿墙内侧抹灰	1、清理原女儿墙内墙面饰面层,清除屋面饰面层及保护层长度不小于500mm,查看防水层破损情况,如有破损添加附加防水层长度不小于300mm,女儿墙内墙防水涂料上翻至顶 2、2厚渗透结晶型无机防水涂料 3、1:2.5防水砂浆8+7厚两道抹灰层兼保护层	m2	94.5			
		屋面						
9	010902003001	屋面	1、找平层（含清理原屋面保护层,防水层的基层应坚实、平整、干净,应无缝隙、起砂和裂缝） 2、1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材 3、1:2.5防水砂浆8厚抹灰兼保护层 4、40mm厚C20细石混凝土,内配c6@200单层双向钢筋,分格缝纵横间距不应大于6米,钢筋在分格缝处应断开,缝宽20mm,	m2	650			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明德楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分格缝内嵌填密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙30mm沿女儿墙墙线切缝。本清单及该项目其他清单均含垂直运输及二次搬运等其他措施					
		金属栏杆油漆						
10	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属栏杆打磨后，更换损坏金属栏杆，刷防锈漆2遍，面漆2遍	m <sup>2</sup>	162.88			
11	040309001001	更换金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：更换金属栏杆，与原学校栏杆一致	m	20			
	2	单价措施项目费						
12	2.1			项	1			
13	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：明德楼-立面改造工程

标段：德江县第一中学立面改造工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







